



115.011 - Dt. Realgymnasium und HOB, Bar, Wohnung und Tiefgarage – Sterzing

Protokoll der äußersten Dringlichkeit

Art 140 des GvD vom 31.03.2023. Nr. 36

Grund der äußersten Dringlichkeit:

Das Abflussrohr vor dem Eingangsbereich des Neubaus muss repariert werden, da es dauernd verstopft, sodass das Risiko besteht, dass der reibungslose Schulbetrieb nicht mehr gewährleistet werden kann.

Vermutliche Ursache:

Der Boden auf dem Platz ist ca. 15cm gesessen und hat das Abflussrohr innen geknickt.

Notwendige Arbeiten:

Es ist notwendig die bestehende Leitung freizulegen und auszutauschen. Die neuen Rohre müssen im Gefälle eingebettet und verlegt werden:

- Aushubarbeiten
- Verlegung von ca. 8m PVC-Kanalrohr 160
- Verlegung von ca. 8m PVC-Kanalrohr 125
- Verlegung von ca. 6m Gussrohr DN 125 für Schwarzwasserleitung

und nach Feststellung der Verfügbarkeit des unten angeführten Unternehmens obige Arbeiten unverzüglich durchzuführen

beauftragt der Unterfertigte Amtsdirektor:

- a) Das Unternehmen Wipptaler Bau AG – P.IVA 00197290216 mit Sitz in 39049 Sterzing (BZ), Brennerstraße 7, mit den notwendigen Arbeiten.

Das genannte Unternehmen hat der schreibenden Verwaltung so bald als möglich die Kostenaufstellung der durchgeführten Arbeiten zwecks Bewertung der Preisangemessenheit zu übermitteln.

Der Amtsdirektor
Luca Carmignola