



## LEISTUNGSVERZEICHNIS\_ANLAGE A

### Lieferung und Verlegung von Fußbodenbelägen

#### 0.1\_Vorwort

Dieses technische Leistungsverzeichnis beschreibt die technischen, qualitativen und funktionellen Anforderungen an die im Folgenden angeführten Materialien und Leistungen für die Lieferung und Verlegung von Fußbodenbelägen.

Soweit im Leistungsverzeichnis auf bestimmte Marken, Modelle oder Produkte Bezug genommen wird, sind diese als beispielhaft zu verstehen. Es können auch gleichwertige Produkte angeboten werden, sofern diese den geforderten technischen, funktionellen und qualitativen Anforderungen vollständig entsprechen.  
Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.

Alle angebotenen Materialien müssen fabrikneu, ungebraucht und von einwandfreier Qualität sein sowie dem zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Stand der Technik entsprechen. Die Ausführung der Arbeiten hat gemäß den einschlägigen Normen und den Herstellervorgaben zu erfolgen.

#### 0.2\_Allgemeine Bestimmungen

Die Leistungen umfassen sämtliche erforderlichen Arbeiten zur fachgerechten Herstellung von verlegereifen Untergründen sowie Lieferung und Verlegung der Bodenbeläge inklusive aller Nebenleistungen:

Es gelten:

- die einschlägigen EN-/UNI-/DIN-Normen
- die Herstellervorschriften
- die Allgemeinen Vertragsbedingungen
- die Criteri Ambientali Minimi (CAM) gemäß Decreto Ministeriale 23 giugno 2022

Alle Materialien müssen gleichwertige oder höhere technische und ökologische Anforderungen erfüllen

#### 0.3\_Brandschutzanforderungen

Die verwendeten Bodenbeläge müssen mindestens folgende Anforderungen erfüllen:

- Brandverhaltensklasse: **mindestens Bfl-s1**

Der Auftragnehmer hat entsprechende Nachweise vorzulegen. Nicht konforme Materialien dürfen nicht eingebaut werden.

#### 0.4\_Gewährleistung

Für sämtliche Leistungen gilt die gesetzliche Gewährleistung ab dem Datum der Abnahme.

Der Auftragnehmer haftet insbesondere für:

- fachgerechte Ausführung
- dauerhafte Haftung der Bodenbeläge
- Mängelfreiheit der Materialien
- ordnungsgemäße Funktion der Verklebung und Oberflächenbehandlung

Mängel sind innerhalb angemessener Frist zu beheben

## 0.5\_Wartung und Kundendienst

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber bei Abschluss der Arbeiten zu übergeben:

- Pflege- und Wartungsanleitung für alle Bodenbeläge
- Angaben zu geeigneten Reinigungsmitteln
- Hinweise zur langfristigen Werterhaltung

Falls erforderlich, ist eine Erstpflge der Bodenbeläge durchzuführen

Pos	Menge	Lieferung und Verlegung von Fußbodenbelägen
1	18 Std.	<b>01.0 Entfernen bestehender Bodenbeläge</b>  Entfernen des bestehenden Bodenbelags inkl. aller Nebenarbeiten. Inbegriffen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mechanische bzw. maschinelle Entfernung des Bodenbelags</li> <li>• Einsatz geeigneter Maschinen und Geräte</li> <li>• Vorbereitung der Fläche für weitere Bearbeitung</li> <li>• innerbaustellenmäßiger Abtransport</li> </ul>
2	1	<b>02.0 Fachgerechte Entsorgung</b>  Fachgerechte Entsorgung der abgetragenen Materialien gemäß geltender Abfallvorschriften. Inbegriffen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transport zur autorisierten Entsorgungsanlage</li> <li>• Entsorgungsgebühren (Abfallzentrum)</li> <li>• gesetzeskonformer Entsorgungsnachweis</li> </ul>
3	165,50 m <sup>2</sup>	<b>03.0 Entfernen / Abschleifen von Kleberresten</b>  Maschinelles Entfernen bzw. Abschleifen von Kleberresten auf dem Untergrund. Inbegriffen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatz geeigneter Schleif- und Fräsmaschinen</li> <li>• staubarme Arbeitsweise nach Stand der Technik</li> <li>• Reinigung der bearbeiteten Fläche</li> </ul>
4	165,50 m <sup>2</sup>	<b>04.0 Grundierung des Unterbodens</b>  Liefern und Aufbringen eines geeigneten Primers zur Untergrundvorbereitung. Inbegriffen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferung des Materials</li> <li>• fachgerechter Auftrag gemäß Herstellervorgaben</li> <li>• Sicherstellung der Haftbrücke für Folgearbeiten</li> </ul>
5	165,50 m <sup>2</sup>	<b>05.0 Ausgleichsspachtelung Unterboden</b>

		<p>Liefen und Einbringen einer selbstverlaufenden Spachtelmasse zur Herstellung eines ebenen, verlegereifen Untergrunds.</p> <p>Inbegriffen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiallieferung</li> <li>• vollflächige Spachtelung</li> <li>• Herstellung normgerechter Ebenheit</li> <li>• Vorbereitung für Bodenverlegung</li> </ul>
6	165,50 m <sup>2</sup>	<p><b>06.0 Feinschliff / Reinigung Unterboden</b></p> <p>Feinschliff des gespachtelten Unterbodens inkl. Staubentfernung.</p> <p>Inbegriffen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maschineller Feinschliff</li> <li>• Entfernung von Unebenheiten</li> <li>• vollständige Reinigung der Oberfläche</li> </ul>
7	165,50 m <sup>2</sup>	<p><b>07.0 Lieferung und Verlegung PVC-Bodenbelag</b></p> <p>Lieferung und vollflächige Verklebung von PVC-Bodenbelägen.</p> <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zimmer: PVC Pure Cement 5034</li> <li>• Gangbereiche: PVC Dovetail Slate 5448 Group 9</li> <li>• Oder gleichwertig</li> </ul> <p>Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandverhalten: mindestens Bfl-s1</li> <li>• emissionsarme Klebstoffe (CAM-konform)</li> <li>• keine gesundheitsgefährdenden Stoffe</li> </ul> <p>Inbegriffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vollflächige Verklebung</li> <li>• Anpassung an Raumgeometrie</li> <li>• Einhaltung der Herstellervorgaben</li> <li>• fachgerechte Ausführung aller Anschlüsse</li> </ul>
8	76 lfm	<p><b>08.0 Sockelleisten USL 60 Clip</b></p> <p>Lieferung und Montage von Sockelleisten System USL 60 Clip.</p> <p>Inbegriffen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferung der Leisten</li> <li>• Befestigung mittels Clipsystem, Nägeln und Kleber</li> <li>• saubere Ausführung von Ecken und Abschlüssen</li> <li>• Anpassung an Wandverläufe</li> </ul>
9	21 m <sup>2</sup>	<p><b>09.0 Sanierung Holzboden (Erzieherbüro)</b></p> <p>Sanierung eines bestehenden Holzbodens.</p> <p>Inbegriffen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mehrstufiges maschinelles Abschleifen</li> <li>• Auskitten kleiner Fugen (falls erforderlich)</li> <li>• Oberflächenbehandlung mit wasserbasierter 2K-Parkettversiegelung</li> <li>• Endreinigung der Fläche</li> <li>• Verwendung emissionsarmer Versiegelung (wasserbasierend, CAM-konform)</li> <li>• gleichmäßige, geschlossene Oberfläche ohne Fehlstellen</li> </ul>
10	5 St.	<p><b>10.0 Türanschlussschienen (optional)</b></p> <p>Lieferung und Montage von Aluminium-Türanschlussschienen oder</p>

	gleichwertig, sofern technisch erforderlich. Inbegriffen sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lieferung der Profile</li> <li>• fachgerechte Montage</li> <li>• Anpassung an Bodenhöhen und Belagsübergänge</li> </ul>
11	<b>11.0 UMWELT- UND QUALITÄTSANFORDERUNGEN (CAM)</b>  Alle Materialien müssen den Anforderungen der CAM gemäß Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 entsprechen, insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• VOC-Emissionen</li> <li>• Ausschluss gefährlicher Stoffe</li> <li>• emissionsarme Verlegeprodukte</li> <li>• ggf. Recyclinganteile</li> </ul> Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen.
12	<b>12.0 ABNAHME UND QUALITÄT</b>  Die Abnahme erfolgt nach: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sichtprüfung</li> <li>• Kontrolle der Ebenheit</li> <li>• Prüfung der Verklebung (stichprobenartig)</li> </ul> Mängel wie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blasenbildung</li> <li>• offene Fugen</li> <li>• Unebenheiten</li> </ul> führen zur Nichtabnahme.

Mit freundlichen Grüßen

- unterzeichnet mit digitaler Unterschrift -  
Christine Maria Ladurner