



## LEISTUNGSVERZEICHNIS\_ANLAGE A

### Lieferung und Montage von Holzmöbeln für das Heim

#### 0 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

##### 0.1\_Gegenstand der Ausschreibung

Gegenstand der Ausschreibung ist die Lieferung, Fertigung, Montage und betriebsbereite Übergabe von maßgefertigten Möbeln einschließlich aller Nebenleistungen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

- Aufmaß vor Ort (Naturmaßnahme)
- Werk- und Fertigungsplanung
- Produktion
- Lieferung
- Montage
- Funktionsprüfung
- Dokumentation

Alle Möbel sind vollständig montagefertig zu liefern.

##### 0.2\_Technische und normative Grundlagen

Die Leistungen sind nach folgenden Vorgaben auszuführen:

- D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici)
- Mindestumweltkriterien (CAM Möbel) gemäß Ministerialdekret 23.06.2022
- einschlägige EN- und ISO-Normen für Möbelbau, insbesondere:
  - EN 16121 / EN 16122 (Objektmöbel – Sicherheit, Stabilität, Dauerhaltbarkeit)
  - EN 14749 (Möbel – Aufbewahrungsmöbel)
- Herstellerrichtlinien der eingesetzten Systeme

Alle Materialien müssen emissionsarm (mindestens E1 oder besser), langlebig und für den Objektbereich geeignet sein.

##### 0.3\_Gleichwertigkeit

Alle genannten Materialien, Produkte oder Systeme sind als beispielhaft zu verstehen.

Der Bieter kann gleichwertige Produkte anbieten, sofern diese:

- technisch gleichwertig oder höherwertig sind
- die funktionalen Anforderungen vollständig erfüllen
- die gleiche oder bessere Dauerhaftigkeit aufweisen

Die Gleichwertigkeit ist durch technische Datenblätter, Zertifikate oder Prüfberichte nachzuweisen

#### **0.4\_Materialanforderungen**

Alle Materialien müssen den CAM-Kriterien (DM 23.06.2022) entsprechen.

Mindestanforderungen:

##### **Holzwerkstoffe**

- mindestens Emissionsklasse E1
- FSC oder PEFC oder gleichwertig
- formaldehydarme Bindemittel

##### **Oberflächen**

- emissionsarme Lacke und Beschichtungen
- HPL-Beschichtungen für Objektbereich geeignet

##### **Beschläge**

- vollständig aus Metall
- geeignet für Objektmöbel
- Mindestlebensdauer: 50.000 Öffnungszyklen
- Soft-Close-Systeme obligatorisch bei beweglichen Elementen

#### **0.5\_Statik und Sicherheit**

Alle Möbel müssen:

- standsicher gemäß EN 16121 / 16122 sein
- gegen Kippen gesichert werden (falls erforderlich)
- für den vorgesehenen Nutzungszweck ausgelegt sein (intensive Nutzung)

Regale und belastete Elemente sind entsprechend auszulegen.

#### **0.6\_Ausführung und Montage**

- Lieferung frei Verwendungsstelle
- vollständige Montage durch Fachpersonal
- inklusive aller Befestigungsmittel und Kleinmaterialien
- Schutz bestehender Bauteile während der Montage
- fachgerechte Entsorgung sämtlicher Verpackungen

#### **0.6\_Abnahme**

Die Abnahme erfolgt nach:

- Sichtprüfung (Beschädigungsfreiheit)
- Funktionsprüfung aller beweglichen Teile
- Maß- und Stabilitätskontrolle
- Prüfung der Montagequalität

## 0.6\_Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung gemäß geltendem Recht.

Der Auftragnehmer haftet für:

- vollständige und fachgerechte Ausführung
- Material- und Herstellungsfehler
- Funktionsfähigkeit aller Bauteile

Mängel sind unverzüglich und vollständig zu beheben.

## 1 LEISTUNGSVERZEICHNIS - POSITIONEN

1	Abbau, Abtransport und fachgerechte Entsorgung der bestehenden Einrichtungsteile. Je Einheit ein Bett, eine Wandverkleidung, einen Kleiderschrank und einen Schreibtisch samt Aufbau.	Stück	17
2	<b>Einzelbett</b> Maßanfertigung laut Detailplan 01. Ausführung: Gesamter Bettkorpus, samt Ablage in massiven Birkenschichtenplatten, Qualität S, mit beidseitiger HPL Beschichtung und passender Massivholzkante 5 mm. HPL Beschichtung und Kante nach Wahl der Bauleitung. Lattenrost und Matratze sind im Preis nicht einzurechnen.	Stück	12
3	<b>Wandtäfelung</b> Maßanfertigung laut Detailplan 01. Ausführung: Tischlerplatte Fichte mit Pappeldeck, samt beidseitiger HPL Beschichtung und passender Massivholzkante 5 mm. Abschlussleisten in passendem Massivholz mit angepasster Oberfläche. Im Preis miteingerechnet sind die Polsterlatten in massivem astlosen Fichtenholz, sowie die gesamten Befestigungsmaterialien. Inbegriffen sind auch alle benötigten Ausschnitte und Bohrungen für die Elektroanschlüsse, sowie eine Verkleidung für die Vorschaltgeräte in Edelstahl Lochblechgitter. HPL Beschichtung und Kante nach Wahl der Bauleitung.	m <sup>2</sup>	50,7

4	<p><b>Schreibtisch</b> Maßanfertigung laut Detailplan 03. Bestehend aus einem Schreibtischunterbaumöbel mit Schublade, einer aufgesetzten Rückwand in Kork und einem aufgesetztem offenem Regal. Ausführung: Gesamtes Möbel in massiven Birkenschichtenplatten, Qualität S, samt beidseitiger HPL Beschichtung und passender Massivholzkante 5 mm. Pinnwand in Tischlerplatte Fichte mit Pappeldeck, samt aufgeleimtem Feinkork 5 mm. Der Schubladkorpus ist in massivem Eichenholz fingergezinkt gefertigt. Die Schubladführungen sind kugelgeführte, synchronisierte Vollauszüge mit sanft schließendem Selbsteinzug. Im Preis miteingerechnet ist das gesamte Befestigungsmaterial. Inbegriffen sind auch alle benötigten Ausschnitte und Bohrungen für die Elektroanschlüsse, sowie die Fäsungen für die Beleuchtung. HPL Beschichtung und Kante nach Wahl der Bauleitung.</p>	Stück	14
5	<p><b>Kleiderschrank</b> Maßanfertigung laut Detailplan 04. Bestehend aus Korpusen mit zwei Innenschubladen, verstellbaren Fachböden, einer Kleiderstange auf einem Fachboden montiert und einer verschließbaren Tür. Ausführung: Gesamtes Möbel in massiven Birkenschichtenplatten, Qualität S, samt beidseitiger HPL Beschichtung und passender Massivholzkante 5 mm. Der Schubladkorpus ist in massivem Eichenholz fingergezinkt gefertigt. Die Schubladführungen sind kugelgeführte, synchronisierte Vollauszüge mit sanft schließendem Selbsteinzug. Die Türbänder sind ganzmetall Bänder, Öffnungswinkel min. 110°, mit integrierter Schließdämmung. Die Drehtüren sind mit einem stufenlos einstellbaren Öffnungsbegrenzer zu versehen. Die verschließbare Tür wird mittels elektronischem Schloss samt Chip oder Codekarte verschlossen. Im Preis miteingerechnet ist das gesamte Befestigungsmaterial. Inbegriffen sind auch alle benötigten Ausschnitte und Bohrungen für die Elektroanschlüsse. Möbelgriffe, Möbelbeschläge, HPL Beschichtung und Kante nach Wahl der Bauleitung.</p>	Stück	15
6	<p><b>Garderobe</b> Maßanfertigung laut Detailplan 05. Ausführung: Paneelbrett in massiven Birkenschichtenplatten, Qualität S, samt beidseitiger HPL Beschichtung und passender Massivholzkante 5 mm. Garderobehaken nach Wahl der Bauleitung in Inoxstahl satinert. Im Preis miteingerechnet ist das gesamte Befestigungsmaterial. HPL Beschichtung und Kante nach Wahl der Bauleitung.</p>	Stück	5
7	<p><b>Fensterbrett</b> Maßanfertigung laut Detailplan 06. Ausführung: Fensterbrett in massiven Birkenschichtenplatten, Qualität S, samt beidseitiger HPL Beschichtung und passender Massivholzkante. Im Preis miteingerechnet ist das gesamte Befestigungsmaterial. HPL Beschichtung und Kante nach Wahl der Bauleitung</p>	lfm	18,5

8	<p><b>Kleiderschrank Arbeitsbekleidung</b> Maßanfertigung laut Detailplan 07. Bestehend aus einem Korpus mit zwei Innenschubladen, verstellbaren Fachböden, einer Kleiderstange auf einem Fachboden montiert. Bestehend aus einem Korpus mit verstellbaren Fachböden, einer Kleiderstange auf einem Fachboden montiert. Ausführung: Gesamtes Möbel in Decospanplatte mit passender Oberfläche und Farbe mit umlaufender farbgleicher ABS Kante 1 mm. Der Schubladkorpus ist in massivem Eichenholz fingergezinkt gefertigt. Die Schubladführungen sind kugelgeführte, synchronisierte Vollauszüge mit sanft schließendem Selbsteinzug. Die Türbänder sind ganzmetall Bänder, Öffnungswinkel min. 110°, mit integrierter Schließdämmung. Im Preis miteingerechnet ist das gesamte Befestigungsmaterial. Inbegriffen sind auch alle benötigten Ausschnitte und Bohrungen für die Elektroanschlüsse. Möbelgriffe, Möbelbeschläge, HPL Beschichtung und Kante nach Wahl der Bauleitung.</p>	Stück	1
9	<p><b>Garderobe</b> Maßanfertigung Rückwand und Ablage 2250 x 2200 x 250 mm. Ausführung: Paneele in massiven Birkenschichtenplatten, Qualität S, samt beidseitiger HPL Beschichtung und passender Massivholzkante 5 mm. Garderobehaken nach Wahl der Bauleitung in Inoxstahl satinert. Im Preis miteingerechnet ist das gesamte Befestigungsmaterial. HPL Beschichtung und Kante nach Wahl der Bauleitung.</p>	Stück	1
10	<p><b>Türen bestehender Schrank</b> Schranktüren Maßanfertigung ca. 1980 x 600 x 19 mm. Ausführung: Türblatt Decospanplatte mit passender Oberfläche und Farbe mit umlaufender farbgleicher ABS Kante 1 mm. Die Türbänder sind ganzmetall Bänder, Öffnungswinkel min. 110°, mit integrierter Schließdämmung. Möbelgriffe, Möbelbeschläge, HPL Beschichtung und Kante nach Wahl der Bauleitung.</p>	Stück	1
11	<p><b>Einzelbett und Kopfteil</b> Ausführung: Gesamter Bettkorpus, samt Ablage in massivem Zirbelkiefer. Lattenrost und Matratze sind im Preis nicht einzurechnen</p>	Stück	1

12	<p><b>Schreibtisch Büro Erzieher</b> Maßanfertigung laut Detailplan. Bestehend aus einem Schreibtisch über Eck, einem Unterbaumöbel mit Schubladen, zwei hohen Unterbaumöbeln und einem niederen Unterbaumöbel.</p> <p>Ausführung: Gesamtes Möbel in massiven Birkenschichtenplatten, Qualität S, samt beidseitiger HPL Beschichtung und passender Massivholzkante 5 mm. Der Schubladkorpus ist in massivem Eichenholz fingergezinkt gefertigt. Die Schubladführungen sind kugelgeführte, synchronisierte Vollauszüge mit sanft schließendem Selbsteinzug. Im Preis miteingerechnet ist das gesamte Befestigungsmaterial. Inbegriffen sind auch alle benötigten Ausschnitte und Bohrungen für die Elektroanschlüsse, sowie die Fäsungen für die Beleuchtung. HPL Beschichtung und Kante nach Wahl der Bauleitung.</p>	Stück	1
13	<p><b>Schrankmöbel Erzieher</b> Maßanfertigung. Bestehend aus drei Hochschränken mit Schubladen und versperrbaren Türen. An der Rückseite ein doppelter Hochschrank mit Schubladen und versperrbaren Türen für die Utensilien der Erzieher, einer Abschlusseite mit Garderobehaken und einer Pendeltür als optische Raumtrennung.</p> <p>Ausführung: Gesamtes Möbel in massiven Birkenschichtenplatten, Qualität S, samt beidseitiger HPL Beschichtung und passender Massivholzkante 5 mm. Der Schubladkorpus ist in massivem Eichenholz fingergezinkt gefertigt. Die Schubladführungen sind kugelgeführte, synchronisierte Vollauszüge mit sanft schließendem Selbsteinzug. Im Preis miteingerechnet ist das gesamte Befestigungsmaterial. Inbegriffen sind auch alle benötigten Ausschnitte und Bohrungen für die Elektroanschlüsse, sowie die Fäsungen für die Beleuchtung. HPL Beschichtung und Kante nach Wahl der Bauleitung.</p>	Stück	1

Mit freundlichen Grüßen

- unterzeichnet mit digitaler Unterschrift -  
Christine Maria Ladurner