



Veiligheid bij werkzaamheden nabij het (drink)waternet

Plaatsen ondergrondse vuilcontainers

Algemeen

Bij het plaatsen en verwijderen van de mal voor de vuilcontainer ontstaan grote neerwaartse en opwaartse krachten op de ondergrond en de omliggende infrastructuur. De waterleidingen kunnen daarbij ernstig beschadigd raken.

Richtlijn

Let bij het plaatsen van Ondergrondse Rest Afval Containers (ORAC) op onderstaande criteria:

- De minimale afstand tussen de container en de waterleiding is een halve meter wanneer gebruik wordt gemaakt een mal die van binnenuit wordt ontgraven;
- Bij een kortere afstand dan een halve meter (vanuit de mal gemeten) moet er altijd overleg zijn tussen de grondroerder en/of opdrachtgever en de KLIC-desk. De te nemen maatregelen worden altijd schriftelijk per mail bevestigd;
- Na akkoord van Evides moet bij de werkvoorbereiding de mal (dus niet de te plaatsen container) minimaal 50 cm uit de bestaande waterleiding worden geplaatst.

Voorzorgsmaatregelen

Voorafgaand aan de werkzaamheden (CROW 500-ontwerpfase) de feitelijke ligging van de aanwezige waterleiding lokaliseren nabij de te plaatsen ORAC.

Waterleidingen:

- mogen nooit door de grondroerder verlegd worden;
- kunnen (tijdelijk) omgelegd worden. Het omleggen wordt altijd in rekening gebracht bij de aanvrager.

Neem bij brosse leidingen (AC, Grijs Gietijzer en wit PVC) extra veiligheidsmaatregelen. Houd bij de inzet van zware machines rekening met de belasting van de bovengrond als daar waterleidingen lopen. Scherm de bodem af met rijplaten of draglineschotten.

Zie ook de 'Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van schade aan het (drink)waternet van Evides'.

Veilig Graafproces

1. Initiatiefase

- Bij projecten met raakvlakken
K&L: vooroverleg

2. Onderzoeksfase

- Oriëntatiemelding doen
- Gebiedsinformatie beoordelen
- Conflicten identificeren /
afspraken maken bij conflicten

3. Ontwerpfase

- K&L lokaliseren en markeren
- Afwijkingen melden
- Eventuele afspraken herzien
- Maatregelen opstellen

4. Werkvoorbereidingsfase

- Graafmelding doen
- Maatregelen omzetten in werkinstructies

5. Uitvoeringsfase

- Controle op nakomen gemaakte afspraken
- Nogmaals 'liggingsgegevens' controleren
- Afwijkingen melden



Contactgegevens KLIC-desk

E-mail: klicdesk-infra@evides.nl

Tel: 088 111 5105

(bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur)

Bouwaansluiting: www.mijnaansluiting.nl

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.