



Veiligheid bij werkzaamheden nabij het (drink)waternet

Depot inrichten nabij leidingen

Algemeen

Het is niet toegestaan een depot aan te brengen boven of nabij drinkwaterleidingen van Evides. De bereikbaarheid van de leidingen en bijbehorende appendages mag niet belemmerd worden. Door het aanbrengen van een depot wordt er niet alleen neerwaartse, maar ook zijwaartse druk en verschilzettingen op de ondergrond uitgeoefend. Afhankelijk van de hoogte van het depot, de grondsoort, materiaal van de leidingen, trekvaste verbindingen enz. dient het gronddepot buiten de invloedzone van de bestaande leidingen van Evides aangelegd te worden. De invloedzone dient u zelf te berekenen. U dient dit met een onderbouwing aan te tonen.

Waar moet u rekening mee houden?

Is het onvermijdelijk dat ter plaatse van bestaande leidingen een depot moet worden ingericht, dan dient u reeds in de initiatieffase contact op te nemen met de KLIC-desk. In gezamenlijk overleg op basis van de berekende, verwachte verschilzettingen wordt bekeken wat wel en niet mogelijk is. De te nemen maatregelen worden altijd schriftelijk per mail bevestigd.

Soms is het treffen van maatregelen afdoende. In andere gevallen behoort het verleggen van de leiding tot de mogelijkheden. Het verleggen van grote, belangrijke leidingen vergt veelal 9 tot 12 maanden voorbereidingstijd. Kleinere leidingen circa 6 maanden. De kosten komen vaak voor rekening van de veroorzaker.

Contactgegevens KLIC-desk

E-mail: klicdesk-infra@evides.nl

Tel: 088 111 5105

(bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur)

Bouwaansluiting: www.mijnaansluiting.nl

Zie ook de 'Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van schade aan het (drink)waternet van Evides'.

Veilig Graafproces

1. Initiatiefase

- Bij projecten met raakvlakken
K&L: vooroverleg

2. Onderzoeksfase

- Oriëntatiemelding doen
- Gebiedsinformatie beoordelen
- Conflicten identificeren /
afspraken maken bij conflicten

3. Ontwerpfase

- K&L lokaliseren en markeren
- Afwijkingen melden
- Eventuele afspraken herzien
- Maatregelen opstellen

4. Werkvoorbereidingsfase

- Graafmelding doen
- Maatregelen omzetten in werkinstructies

5. Uitvoeringsfase

- Controle op nakomen gemaakte afspraken
- Nogmaals 'liggingsgegevens' controleren
- Afwijkingen melden



Contactgegevens KLIC-desk

E-mail: klicdesk-infra@evides.nl

Tel: 088 111 5105

(bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur)

Bouwaansluiting: www.mijnaansluiting.nl

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.

