



Veiligheid bij werkzaamheden nabij het (drink)waternet

Bouwplaats inrichten

Algemeen

Bij het inrichten van een bouwplaats moet met de volgende aspecten rekening worden gehouden:

- Het is niet toegestaan de bereikbaarheid van de leidingen, afsluiters, brandkranen, aanwijspalen, KB-palen of hekken te belemmeren met obstakels zoals bouwkransen, keten, containers, bouwmaterialen, voorraden en dergelijke (ook niet tijdelijk);
- Bij het plaatsen van materieel dient de afstand tot de leidingen en appendages in overleg met Evides te worden bepaald;
- De ongestoorde ligging van de leidingen dient te worden gewaarborgd. Het is niet dus toegestaan om zonder overleg met Evides binnen de bouwplaats leidingen te ontgraven;
- Evides dient te allen tijde in staat te worden gesteld alle door haar gewenste werkzaamheden aan de leidingen, appendages, enz. onbelemmerd te laten uitvoeren.

Zie ook de 'Veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van schade aan het (drink)waternet van Evides'.

Voorzorgsmaatregelen

Daar waar kabels en/of leidingen worden gekruist of belast door bouwverkeer moeten ter bescherming draglineschotten of, afhankelijk van de optredende bovenbelasting, daarmee vergelijkbare bescherming worden aangebracht.

Bij het plaatsen van bouwhekken en een afgesloten bouwterrein, waarbinnen zich assets van Evides bevinden, moeten deze in geval van calamiteiten of storingen altijd toegankelijk zijn voor personeel van Evides of haar aannemer.

Wanneer het onvermijdelijk is dat ter plaatse van de bestaande kabels of leidingen keten, containers, bouwmaterialen, voorraden en dergelijke moeten worden geplaatst, dan zullen in overleg met de KLIC-desk de noodzakelijke maatregelen moeten worden bepaald. De te nemen maatregelen worden altijd schriftelijk per mail bevestigd.

Soms is het treffen van maatregelen afdoende. In andere gevallen behoort het verleggen van de leiding tot de mogelijkheden. Het verleggen van grote, belangrijke leidingen vergt veelal 9 tot 12 maanden voorbereidingstijd. Kleinere leidingen circa 6 maanden. De kosten komen vaak voor rekening van de veroorzaker.

Veilig Graafproces

1. Initiatiefase

- Bij projecten met raakvlakken
K&L: vooroverleg

2. Onderzoeksfase

- Oriëntatiemelding doen
- Gebiedsinformatie beoordelen
- Conflicten identificeren /
afspraken maken bij conflicten

3. Ontwerpfase

- K&L lokaliseren en markeren
- Afwijkingen melden
- Eventuele afspraken herzien
- Maatregelen opstellen

4. Werkvoorbereidingsfase

- Graafmelding doen
- Maatregelen omzetten in werkinstructies

5. Uitvoeringsfase

- Controle op nakomen gemaakte afspraken
- Nogmaals 'liggingsgegevens' controleren
- Afwijkingen melden



Contactgegevens KLIC-desk

E-mail: klcdesk-infra@evides.nl

Tel: 088 111 5105

(bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur)

Bouwaansluiting: www.mijnaansluiting.nl

Hoewel aan de inhoud van dit blad de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij niet uitsluiten dat de informatie in dit blad verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Mede gelet op het informatieve en algemene karakter van dit blad kunnen dan ook geen rechten aan de inhoud van dit blad worden ontleend.

